

1. Так как СП 7.13130.2013 не устанавливает требований к времени запуска системы противодымной вентиляции после обнаружения пожара, прошу Вас разъяснить, допускается ли задержка запуска систем вытяжной противодымной вентиляции после обнаружения пожара системой пожарной сигнализации и чем ограничивается длительность задержки, если она допустима.

2. Согласно п. 8.7 СП 241.1311500.2015 система противодымной вентиляции должна приводиться в действие от автоматической установки пожаротушения, смонтированной в высотном стеллажном складе с задержкой времени на 4 мин. (± 1 мин.).

Так как СП 7.13130.2013 не устанавливает требований к времени запуска системы противодымной вентиляции после обнаружения пожара системой пожарной сигнализации, прошу Вас разъяснить, допускается ли устанавливать задержку запуска системы противодымной вентиляции в соответствии с требованиями СП 241.1311500.2015 и требуется ли при этом дополнительное обоснование такой задержки.



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

11.08.2025 № ИГ-117-1449-13-2
На № 34790236 от 14.07.2025

гр. Иваненко Д.С.

E-mail: pps-apt@mail.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

Специалистами института рассмотрено Ваше обращение в адрес Главного управления МЧС России по г. Москве от 14.07.2025 №34790236, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 15.07.2025 № ГИ-108-6502. По существу изложенных в письме вопросов сообщаем следующее.

По вопросу 1. В соответствии с положениями п. 7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом и дистанционном режимах. Во всех случаях запуск систем противодымной вентиляции (далее – СПДВ), после получения сигнала на запуск от технических средств формирующих сигнал в системе пожарной сигнализации, не подразумевает задержку запуска систем. Задержка запуска СПДВ обусловлена только временем обнаружения и инерционностью технических средств обнаружения пожара, принятых в составе системы пожарной сигнализации объекта.


По вопросу 2. Положения п. 8.7 СП 241.1311500.2015 «Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования» распространяются только на приведенный в рассматриваемом пункте свода правил случай, ввиду специфики алгоритма работы установок водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматических.

Во всех случаях следует учитывать требования ч. 1 ст. 56 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которой система противопожарной защиты должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных

зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

Э.М. Идрисов



Чернышов Павел Алексеевич
8 (495) 524-61-62